

Dresden, März 2009

DBD-Kostenansätze

Inhalte zum Update 2009-04

1.	Neue Teilleistungsgruppen	3
1.1.	LB 003 Landschaftsbauarbeiten	3
1.2.	LB 006 Spezialtiefbauarbeiten	3
1.3.	LB 009 Entwässerungskanalarbeiten	3
1.4.	LB 010 Dränarbeiten	3
1.5.	LB 013 Betonarbeiten	3
1.6.	LB 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten	3
1.7.	LB 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	3
1.8.	LB 024 Fliesen- und Plattenarbeiten	3
1.9.	LB 025 Estricharbeiten	3
1.10.	LB 029 Beschlagarbeiten	3
1.11.	LB 031 Metallbauarbeiten	3
1.12.	LB 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden – neuer Leistungsbereich	3
1.13.	LB 039 Trockenbauarbeiten	3
1.14.	LB 042 Gas- und Wasserinstall.; Leitungen, Armaturen	3
1.15.	LB 045 GWA; Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen	3
1.16.	LB 050 Blitzschutz-/Erdungsanlagen, Überspannungsschutz	3
1.17.	LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten	3
2.	Gelöschte Teilleistungsgruppen	3
2.1.	LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten	3
3.	Inhaltliche Veränderungen an bestehenden Teilleistungsgruppen	3
3.1.	LB 002 Erdarbeiten	3
3.2.	LB 003 Landschaftsbauarbeiten	3
3.3.	LB 006 Spezialtiefbauarbeiten	3
3.4.	LB 009 Entwässerungskanalarbeiten	3
3.5.	LB 010 Dränarbeiten	3
3.6.	LB 012 Mauerarbeiten	3
3.7.	LB 013 Betonarbeiten	3
3.8.	LB 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten	3
3.9.	LB 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten	3
3.10.	LB 018 Abdichtungsarbeiten	3
3.11.	LB 020 Dachdeckungsarbeiten	3
3.12.	LB 021 Dachabdichtungsarbeiten	3
3.13.	LB 025 Estricharbeiten	3
3.14.	LB 026 Fenster, Außentüren	3
3.15.	LB 027 Tischlerarbeiten	3
3.16.	LB 030 Rollladenarbeiten	3
3.17.	LB 031 Metallbauarbeiten	3
3.18.	LB 032 Verglasungsarbeiten	3
3.19.	LB 034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen	3
3.20.	LB 036 Bodenbelagarbeiten	3
3.21.	LB 040 Wärmeerzeuger und zentrale Einrichtungen	3
3.22.	LB 043 Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser	3
3.23.	LB 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe	3
3.24.	LB 080 Straßen, Wege, Plätze	3
3.25.	LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten	3
3.26.	LB 087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung	3

Den größten Anteil am Arbeitsaufwand eines Updates zu den DBD-Kostenansätzen hat immer der Abgleich zwischen den Kostenansätzen und dem STL-Bau.

Das STL-Bau wird von ca. 70 Arbeitskreisen (zu jedem Leistungsbereich gibt es einen Arbeitskreis) fachlich gepflegt. Das heißt z.B. Aktualisierung der Normen, Erweiterung von Schlagworten, Einarbeitung von Texten zu neuen Baustoffen bzw. Bautechnologien, Überprüfung der fachlichen Stimmigkeit der Texte, gegebenenfalls das Löschen von Textteilen (weil diese z.B. nicht mehr dem Stand der Technik oder einer neuen Norm entsprechen) und Ausschließungen zwischen Textteilen zur Gewährleistung der fachlichen Stimmigkeit der Texte.

Damit bei der Auswahl einer konkreten kalkulierten STL-Bau Position immer auch die notwendigen Kostenansätze generiert werden können, sind die relevanten Beschreibungsmerkmale und Ausprägungen der Produktgruppen mit den relevanten Beschreibungsmerkmalen und Ausprägungen des STL-Bau verknüpft. Mit jeder Änderung im STL-Bau müssen diese Verknüpfungen überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Diese Arbeit läuft im Hintergrund und ist ein dauernder Prozess, der ca. 70% des Updates ausmacht. Wir sprechen davon, dass die Produkte DBD-Kostenansätze und STL-Bau „zueinander passen“ müssen.

Über diese Arbeit hinaus sind wir natürlich immer bestrebt, die Kostenansätze um neue Teilleistungsgruppen bzw. notwendige neue Beschreibungsmerkmale und Ausprägungen zu bestehenden Teilleistungsgruppen zu erweitern. Dazu sind wir über jede Anregung von Anwendern dankbar und werden diese, sofern es sinnvoll und inhaltlich umsetzbar ist, berücksichtigen und in die Kostenansätze einarbeiten bzw. neue Teilleistungsgruppen aufstellen.

Über die Eingabe von Schlagworten im Feld Schlagwortsuche können Sie schnell zu der entsprechenden Ausprägung eines Beschreibungsmerkmals in einer Teilleistungsgruppe kommen. Wenn Ihr Schlagwort keinen Treffer anzeigt, kommt der Hinweis, dass kein Schlagwort für die Suchanfrage gefunden wurde, mit der Aufforderung, dieses Schlagwort per e-mail an die Redaktionsgruppe der Dr. Schiller & Partner GmbH zu melden. An dieser Stelle noch einmal die Aufforderung, diese Funktion auch intensiv zu nutzen. Die Erweiterung des Schlagwortregisters um sinnvolle Schlagworte kann das STL-Bau als

DBD-Information



Halbjährliche Information für die Anwender von DBD-Kostenansätze

Grundlage für die DBD-Kostenansätze inhaltlich nur weiterbringen und anwenderfreundlicher gestalten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit den DBD-Kostenansätzen 2009-04

Maik Wachter

Dr. Schiller & Partner GmbH

1. Neue Teilleistungsgruppen

Aufgrund von Anfragen und Anregungen einiger Kunden haben wir die *DBD-Kostenansätze 2009-04* um die im Folgenden aufgeführte(n) Teilleistungsgruppe(n) erweitert. Hauptschwerpunkt waren dabei die bestehende Leistungsbereiche 003 Landschaftsbauarbeiten, 006 Spezialtiefbauarbeiten, 013 Betonarbeiten, 031 Metallbauarbeiten und 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten.

Außerdem gibt es einen neu bearbeiteten Leistungsbereich 038 Vorgehängte, hinterlüftete Fassaden.

Wenn es bezüglich der kalkulierten Teilleistungsgruppen für die zukünftigen Updates von Ihrer Seite ebenfalls Hinweise und Anregungen gibt, benutzen Sie bitte den Button **Anregungen zu DBD-Kostenansätze an die Redaktion**. Ihre Hinweise und Anregungen werden so direkt per e-mail an die Redaktionsgruppe der Dr. Schiller & Partner GmbH weitergeleitet.

1.1. LB 003 Landschaftsbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Ausstattungen - Beschilderung, Absperrung
Ausstattungen - Wäscheslange / Teppichslange
Einfriedungen - Bodenanker
Einfriedungen - Übersteigschutz
Gewässeranlage - Störbaum / Raubaum
Liefern Bauteile – Unterhaltungsarbeiten
Metallzaun – Ecken
Metallzaun / -tor - Drahtgitter, geschweißt
Wechselbepflanzungen abräumen*

1.2. LB 006 Spezialtiefbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Düsenstrahlkörper
Mikropfähle
Senkrechter Verbau – Kanaldielen
Tiefenverdichtungen mit Rüttelverfahren
Verdrängungspfähle
Verpressanker / Rundstahlanker*

1.3. LB 009 Entwässerungskanalarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): Formstücke - Kanal Beton/PVC-U
Rohre - Kanal Beton/PVC-U

1.4. LB 010 Dränarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): Abschlussstücke / Anschlussstücke für Speicherelemente /
Versickerelemente

1.5. LB 013 Betonarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): Aufkantungen - Betonfertigteil
Aussparungen - Betonfertigteil
Fundamente - Betonfertigteil
I-Binder – Betonfertigteil
Konsolen – Betonfertigteil
Kragarme – Betonfertigteil
Pfetten – Betonfertigteil
Randausbildungen Mehrschichtwandtafel – Betonfertigteil
Randausbildungen Vollwandtafel – Betonfertigteil
Stützen, mit Mittelnut / Ecknut – Betonfertigteil
Stützen, rechteckig – Betonfertigteil
Stützen, rund – Betonfertigteil
Stützen, T-Querschnitt – Betonfertigteil
Stützen, Trapezquerschnitt – Betonfertigteil
T-Binder – Betonfertigteil
Treppen – Betonfertigteil
Treppenpodeste – Betonfertigteil
TT-Deckenplatten – Betonfertigteil
Unterzüge – Betonfertigteil

1.6. [LB 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Balkendecken - Vorgefertigte Holzbauteile*
Brettstapeldecken / Deckenplatten - Vorgefertigte Holzbauteile
Holzrahmenbaukonstruktionen - Vorgefertigte Holzbauteile

1.7. [LB 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Drahtputzdecken, -schürzen, -kanäle*
Vorgefertigter Trockenstuck

1.8. [LB 024 Fliesen- und Plattenarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Duschtassenelemente für barrierefreie Duschtassen*

1.9. [LB 025 Estricharbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Ausgleichsschichten – Mörtel*
Mehrdicken, Minderdicken Mörtel Ausgleichsschicht

1.10. [LB 029 Beschlagarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Briefeinwurfklappen*
Hausbriefkästen

1.11. [LB 031 Metallbauarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Abschlüsse Bekleidung – Sandwichelement*
Anschlüsse Bekleidung – Sandwichelement
Deckungen / Bekleidungen – Sandwichelement
Ecken Bekleidung – Sandwichelement
Firste – Sandwichelement
Gitterroste / Schachtabdeckungen – Metall
Ortgänge – Sandwichelement

Profillfüller First – Sandwichelement
Querstoßausbildung – Sandwichelement
Traufen – Sandwichelement
Wandanschlüsse - Sandwichelement

1.12. LB 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden – neuer Leistungsbereich

Teilleistungsgruppe(n): *Aluminiumtafeln - großformatige Bekleidung*
Aluminiumverbundplatten - großformatige Bekleidung
Dämmungen - vorgehängte hinterlüftete Fassade
Ergänzungskonstruktionen – Bekleidung
Ergänzungskonstruktionen – Trägerplattensystem
Ergänzungskonstruktionen – Unterkonstruktion
Faserverstärkte Harzkompositplatten - großformatige Bekleidung
Fasermementtafeln - großformatige Bekleidung
Gebäudetrennfugen, Bauteilfugen – Bekleidung
Holzzementplatten - großformatige Bekleidung
HPL-Platten - großformatige Bekleidung
Kassetten / Paneele – Bekleidung
Keramikplatten – Bekleidung
Kunststoff-Fassadenprofile – Bekleidung
Leibungen, Sturzunterseiten – Trägerplattensystem
Randbereichsausbildungen – Bekleidung
Randbereichsausbildungen – Trägerplattensystem
Randbereichsausbildungen – Unterkonstruktion
Sichtflächenapplikationen – Trägerplattensystem
Trägerplattensysteme – Bekleidung
Unterkonstruktionen - vorgehängte hinterlüftete Fassade
Verbundelemente - großformatige Bekleidung
Ziegelplatten - Bekleidung

1.13. LB 039 Trockenbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Abschottungen, Schürzen – Holz*
Abschottungen, Schürzen – Holzwerkstoff

Wandbekleidungen mit UK – Zementbauplatten

Wandsysteme - Zementbauplatten

1.14. LB 042 Gas- und Wasserinstall.; Leitungen, Armaturen

Teilleistungsgruppe(n): *Absperrschieber Kunststoff - Gas- / Wasserinstallation*

Ausbaustücke / Isolierstücke

Außenarmaturen - Gas- / Wasserinstallation

Befüllkombinationen für Trinkwasser

Sicherungseinrichtungen für Trinkwasser

1.15. LB 045 GWA; Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen

Teilleistungsgruppe(n): *Ablaufventile*

1.16. LB 050 Blitzschutz-/Erdungsanlagen, Überspannungsschutz

Teilleistungsgruppe(n): *Korrosionsschutz - Blitzschutz / Erdung*

Überspannungsschutzgeräte - Mittelspannung

Überspannungsschutzgeräte - Photovoltaik

1.17. LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Ausstattungen im Außenbereich*

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Böden

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Decken- / Dachbauteile

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Einzelleisten

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Geländer / Handläufe

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Holzpflaster

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Holzschindelbekleidung

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Holzschindeldeckung

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Lattungen / Ständerwerke /

Unterkonstruktionen / Fachwerk – Wand

*Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Lattungen / Unterkonstruktionen -
Decke / Dach*

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Parkett / Dielen

Abbruch Holz / Holzwerkstoff – Rollladenpanzer

*Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Schalungen / Bekleidungen - Decke
/ Dach*

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Schalungen / Bekleidungen – Wand

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Treppen / Treppenbauteile

*Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Türen / Tore / Fenster / Zargen /
Fensterbänke*

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Wände / aufgehende Bauteile

Abbruch Holz / Holzwerkstoff - Zäune / Einfriedungen / Pergolen

2. Gelöschte Teilleistungsgruppen

Die Teilleistungsgruppen werden von den Arbeitskreisen ständig auf Aktualität überprüft. In diesem Zusammenhang werden Teilleistungsgruppen, die Technologien, Baustoffe oder Ausführungen beschreiben, die nicht mehr angewandt oder produziert werden, gelöscht. Für die neue Version betrifft dies folgende Teilleistungsgruppen:

2.1. LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Aufnehmen, Ausbauen Holzbauteile*
Aufnehmen Parkett, Dielen
Aufnehmen Holzpflaster
Abbruch von Gebäuden und baulichen Anlagen

Hinweis: Die Inhalte dieser Teilleistungsgruppen werden mit anderen Teilleistungsgruppen innerhalb dieses Leistungsbereiches abgebildet.

3. Inhaltliche Veränderungen an bestehenden Teilleistungsgruppen

Wie bei jedem Update wurden auch diesmal relevante Produktgruppen und Kostengruppen preislich justiert. Beispielhaft werden hier einige genannt:

Kostengruppen (KGR)

- Für das Betonieren komplett überarbeitet, neu strukturiert, neue Konstanten
- Formstücke für Versickerungselemente neu erstellt

Produktgruppen (PRG)

- Ansetz-/Verlegemörtel nach Anwendungsgebieten aufgeteilt/spezifiziert
- Winkelstützelemente erweitert
- Brettschichtholz, KVH überarbeitet
- Baustahlmatten auf Lieferprogramm 2008 angepasst
- Gabionen erweitert und überarbeitet
- Formstücke für Versickerungselemente neu erstellt
- Trennung Betonrohre/-formstücke nach Anwendungsgebiet
- Trennung Stahlrohre/-formstücke nach Anwendungsgebiet

3.1. LB 002 Erdarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Verfestigungsstoffe / Verbesserungsstoffe liefern / verteilen*

Änderung: Portlandhüttenzement als neues hydraulisches Bindemittel eingeführt

Teilleistungsgruppe(n): *Baugruben / Fundamente - Boden lösen / lagern / einbauen*

Änderung: Tiefe Aushub Maße erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Baugruben - Boden einbauen*
Baugruben - Hinterfüllen / Überschütten / Anschütten
Bodenbewegungen - Füllstoff einbauen
Bodenbewegungen - Boden einbauen
Bodenbewegungen - Boden lösen / einbauen

Änderung: max. Höhe Bodeneinbau Maße erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenbewegungen - Boden lösen / einbauen*

Änderung: max. Tiefe Abtrag Maße erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Gräben / Schächte - Hinterfüllen / Überschütten / Anschütten*

Bodenverfestigung / Bodenverbesserung - Erdbau

Änderung: Breitenbereich Sohle Maße erweitert

3.2. [LB 003 Landschaftsbauarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Sicherungsbauweisen - Stein-, Erdgabione*

Änderung: Auswählbare Maße, Drahtdicke und Maschenweite erweitert.

Teilleistungsgruppe(n): *Vegetationsschutz*

Änderung: Leistungsumfang herstellen, beseitigen durch herstellen, abbauen ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Pflanzarbeiten - Zusatzarbeiten*

Änderung: Pflanzen nach Wurzelrückschnitt tauchen und Rhizomsperre wurden neu aufgenommen.

Teilleistungsgruppe(n): *Pflanzarbeiten - Verankerung*

Änderung: neu Bindegurt aus Gewebegurtband

Teilleistungsgruppe(n): *Ausstattungen - Einfassungsbänder*

Änderung: Baustoff Aluminium, Kunststoff und Stahl nichtrostend und dazugehörige Dicken und Höhen eingeführt.

Teilleistungsgruppe(n): *Pflanzarbeiten - Verankerung*

Änderung: neu Bindegurt aus Gewebegurtband

Teilleistungsgruppe(n): *Pflanzenschutz*

Änderung: Neue Gehölzhöhen und Baumkronendurchmesser aufgenommen.

Teilleistungsgruppe(n): *Einfriedungen – Metallzaun*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde fachtechnisch überarbeitet.

Teilleistungsgruppe(n): *Einfriedungen - Metalltor*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde fachtechnisch überarbeitet und um Angaben zu Korrosionsschutz, Schließung und Zubehör ergänzt.

3.3. LB 006 Spezialtiefbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): Trägerbohlwände

Änderung: Die Angaben zur Dicke Ausfachung wurden präzisiert.

3.4. LB 009 Entwässerungskanalarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): Rohre - Kanal PP

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde an die auf dem Markt erhältlichen Produkte angepasst. KG2000 – Rohre jetzt auch mit SN 10 und mit DN 350.

Neugliederung des Baustoffes, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3 und DIN EN 14758-1, Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen

Teilleistungsgruppe(n): Formstücke - Kanal PP

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde an die auf dem Markt erhältlichen Produkte angepasst. Bögen jetzt auch mit 11°. KG2000 - Formstücke jetzt auch mit SN 10. Doppelmuffe jetzt auch mit DN 350. Abzweige/T-Stücke erweitert. Neugliederung des Baustoffes der Formstücke, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3 und DIN EN 15578-1. Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen.

Teilleistungsgruppe(n): Formstücke – Kanal Beton

Änderung: 2. Nenndurchmesser für Abzweige eingeführt

Teilleistungsgruppe(n): Aufsätze - Straßenablauf

Änderung: Maße erweitert, Eignung für Bergstraßen ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): Brückenabläufe

Änderung: neue Maße 300/500 und 300/440 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): Tangentialschachtunterteile - PRC (Polymerbeton)

Schachtunterteile - PRC (Polymerbeton)

Tangentialschachtunterteile – Betonfertigteil

Schachtunterteile – Betonfertigteil

Schachtunterteile – Ortbeton

Änderung: Beschreibungsmerkmal "Höhe Schachtfertigteil" ergänzt, abhängig von den jeweiligen Rohrdurchmessern

Teilleistungsgruppe(n): *Reinigung Schächte*

Änderung: 2. Beschreibungsmerkmal für Verschmutzungshöhe Gerinne bzw. Auftritt gegen anstelle der bisherigen TE aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Dichtheitsprüfungen - Entwässerungsbauteil*

Änderung: Nenndurchmesser zwischen 3000 und 4000 harmonisiert entsprechend DIN 4263

Teilleistungsgruppe(n): *Dokumentationen - Reinigung, Inspektion
Entwässerungskanalarbeiten*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde fachtechnisch überarbeitet.

Teilleistungsgruppe(n): *Rohre - Kanal PVC-U*

Änderung: Neugliederung des Baustoffes der Rohre, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3.
Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen und komplette Überarbeitung der Rohre nach aktueller Marktlage.

Teilleistungsgruppe(n): *Formstücke - Kanal PVC-U*

Änderung: Neugliederung des Baustoffes der Formstücke, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3.
Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen und komplette Überarbeitung der Formstücke nach aktueller Marktlage.

Teilleistungsgruppe(n): *Rohre - Kanal PE*

Änderung: Neugliederung des Baustoffes der Rohre, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3.
Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen und komplette Überarbeitung der Rohre nach aktueller Marktlage.

Teilleistungsgruppe(n): *Formstücke – Kanal PE*

Änderung: Neugliederung des Baustoffes der Rohre, neue Normen DIN EN 13476-2/13476-3.
Angabe der Typklassen des Wandaufbaues nach diesen Normen und komplette Überarbeitung der Formstücke nach aktueller Marktlage.

3.5. [LB 010 Dränarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Formstücke – Dränleitung Kunststoff*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde fachtechnisch überarbeitet.

Teilleistungsgruppe(n): *Speicherelemente / Versickerungselemente*

Änderung: Neue Ausführung aus Beton, als Halbschale, DN 400, mit Abdeckplatte

Teilleistungsgruppe(n): *Rohre – Drän Kunststoff*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde fachtechnisch überarbeitet.

Teilleistungsgruppe(n): *Drängräben*

Änderung: Neuer Arbeitsbereich im Gleisbereich

Teilleistungsgruppe(n): *Sicker-/Filterschichten für vertikale Flächen*

Änderung: Vlieskaschierte Dränplatten wurden ergänzt.

3.6. [LB 012 Mauerarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Abgasanlagen, einschalig DIN V 18160-1*
Abgasanlagen, mehrschalig

Änderung: diverse Maße und Klassen überarbeitet

Teilleistungsgruppe(n): *Kellerfenster*

Änderung: Maße erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Verblendmauerwerk*

Änderung: Dübelanker neu

Teilleistungsgruppe(n): *Verblendmauerwerk - Mauersteine*

Änderung: Formate KS-Verblender ergänzt; Für KS-Verblender Oberfläche glatt, bossiert, bruchrau, gefast eingeführt

Teilleistungsgruppe(n): *Sparverblendung/Riemchenverblendung*

Änderung: Formate erweitert; Oberfläche glatt, bossiert, bruchrau, gefast eingeführt

3.7. LB 013 Betonarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Sohlen – Ortbeton*
Fundamente – Ortbeton
Wände/aufgehende Bauteile – Ortbeton
Decken – Ortbeton
Stützen / Brückenpfeiler – Ortbeton
Deckenbauteile – Ortbeton
Treppen – Ortbeton
Unterfangungen – Ortbeton
Rippendecken – Ortbeton
Ummantelungen / Verguss – Ortbeton
Sonderbauteile – Ortbeton

Änderung: Auswahl Feuchtigkeitsklasse Beton aufgenommen

3.8. LB 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenbeläge - Terrazzo*

Änderung: Einbauart: gegossen, einschichtig/ 2-schichtig und gewalzt, einschichtig/ 2-schichtig neu hinzugefügt.
Oberfläche Terrazzoboden: geschliffen hinzugefügt.
neu: Farbton Gesteinskörnung und Körnung Gestein, Korngröße Zuschlag
Betonwerkstein ersetzt durch max. Korngröße Gesteinskörnung
neu: Dosierung Körnung, Farbton Pigment, Dosierung Pigment
neu: Bewertungsgruppe Rutschgefahr
Terrazzotrennschiene neu: Aluminium, Stahl niro

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenbeläge – Betonwerkstein / Terrazzoplatten im Innenbereich)*

Änderung: Baustoff, Bodenbelag: Terrazzoplatte hinzugefügt
Härteklasse ersetzt durch Schleifverschleißklasse

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenbeläge – Betonwerkstein / Terrazzoplatten im Außenbereich)*

Änderung: Baustoff, Bodenbelag: Terrazzoplatte hinzugefügt
Härteklasse ersetzt durch Schleifverschleißklasse

3.9. LB 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Lieferrn – Bauholz*

Änderung: Kantholz und Bauschnittholz jetzt auch sägerau auswählbar
Sortierklasse Bauschnittholz S15 und LS15 ergänzt
Einschnittart Bauholz überarbeitet
Bauschnittholz, Bohle, Brett und Latte jetzt feingesägt sowie feingesägt und gefast auswählbar

Teilleistungsgruppe(n): *Dachschalungen / Wandschalungen / Deckenschalungen*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Bolzen mit Mutter und Scheibe*

Änderung: Längenbereich erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Traufbretter / Ortgangbretter – Zimmer / Holzbau*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Unterkonstruktion für Schalung, Bekleidungen*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 und LS15 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Bekleidungen – Holz*

Änderung: Bearbeitungszustand Holz jetzt feingesägt und gefast auswählbar

Teilleistungsgruppe(n): *Balkonböden / Terrassenböden – Holz*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Unterkonstruktion für Böden, Beläge*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 und LS15 ergänzt
Konstruktionsvollholz ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Balkonroste / Terrassenroste – Holz*

Änderung: Anzahl Lagen mit Kunststoff- / Elastomerlagern ergänzt
Beschreibungsmerkmal "Dicke Lager" ergänzt
Sortierklasse Bauschnittholz S15 ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Wärmedämmschichten – Decke*

Änderung: Untergrundbauteil Dämmung neu: Kellerdecke und Tiefgaragendecke

Teilleistungsgruppe(n): *Einzelbauteile – Bauholz*

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 und LS15 ergänzt

3.10. LB 018 Abdichtungsarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Abdichtungen Bodenplatten gegen Bodenfeuchte
Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte
Abdichtungen Außenwandflächen gegen Bodenfeuchte
Abdichtungen nichtdrückendes Wasser - mäßige Beanspruchung
Nachträgliche horizontale Abdichtungen
Abdichtungen Abschlüsse
Abdichtungen Sockelbereiche*

Änderung: mineralische Dichtungsschlämme (MDS), rissüberbrückend ersetzen
zementgebundene flexible Dichtungsschlämme
mineralische Dichtungsschlämme (MDS), nicht rissüberbrückend ersetzen
zementgebundene starre Dichtungsschlämme

Teilleistungsgruppe(n): *Nachträgliche vertikale Abdichtungen*

Änderung: Streich-/Schlammverfahren, Spachtelverfahren erweitert
Verwendungszweck aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Querschnittsabdichtungen in Wänden*

Änderung: Mind.-Dicke Beschichtung/Abdichtung neu aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Nachträgliche horizontale Abdichtungen*

Änderung: Verwendungszweck aufgenommen
Injektionsstoff aufgenommen
Lochabstand aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Statische Risse schließen – Mauerwerk*

Änderung: Dickenbereich Wand/aufgehende Bauteile alte Maße durch neue ersetzt

3.11. LB 020 Dachdeckungsarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Firste - Faserzementwellplatte*

Änderung: Lüfterfirst mit Siebkasten sowie Schenkellänge 315/315mm aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Steildachdämmung

Änderung: Brandverhaltensklasse E nach DIN EN 13501-1 aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Deckungen / Bekleidungen – Dachziegel

Änderung: Frostwiderstandsklasse E aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Dachschalungen / Wandschalungen / Deckenschalungen

Änderung: Sortierklasse Bauschnittholz S15 aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Unterspannungen
Unterdeckungen

Änderung: Klassifizierung nach ZVDH Produktdatenblatt

3.12. [LB 021 Dachabdichtungsarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): Dachabdichtungen - mehrlagig

Änderung: Als Verlegetechnologie der 1. Lage mechanisch befestigen aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Flachdach-/Terrassenabläufe

Änderung: Baustoff Stahl, nichtrostend, Kupfer und Aluminium aufgenommen
Unterscheidung Einbaubereich zwischen Dachfläche und Attika
Notablauf aufgenommen
Entwässerung mit Druckströmung und als Freispiegelentwässerung aufgenommen

3.13. [LB 025 Estricharbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): Wärmedämmplatten

Änderung: Blähperlite-Dämmplatte aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): Oberflächenbehandlungen - Estrich

Änderung: Für Angabe Beanspruchung Kombinationen aus chemisch, mechanisch und thermisch aufgenommen
Bewertungsgruppe Rutschgefahr aufgenommen

3.14. LB 026 Fenster, Außentüren

Teilleistungsgruppe(n): *Alle Außentüren – Holz*

Änderung: Angaben zur Ausbildung der Kante des Türblatts ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Alle Fensterelemente*

Änderung: Neue Öffnungsarten Parallelschiebekipp und Schiebe ergänzt
Neuer Befestigungsuntergrund Kalksandstein

Teilleistungsgruppe(n): *Alle Außentüren, Fensterelemente*

Änderung: Schalldämm-Maß 27 db hinzugefügt
Angaben zum Werkstoff, Abdichtung innere Abdichtungsebene ergänzt:
luftdichte Folie, luftdichte Folie mit Putzträger, imprägnierte Dichtungsbänder
aus Schaumkunststoff BG R und Abdichtung wird gesondert vergütet
Angaben zum Werkstoff, Abdichtung äußere Abdichtungsebene ergänzt:
imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff.
Angabe zur zusätzlichen Dichtung unten innere Abdichtungsebene ergänzt:
luftdichte Folie
neue Angabe Ausführung Dämmung: Dämmebene ausfüllen

3.15. LB 027 Tischlerarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Innentürelemente ...*

Änderung: Die Teilleistungsgruppen wurden fachtechnisch überarbeitet (z.B. Funktion
Tür als Nass- oder Feuchtraumtür hinzugefügt; Schalldämm-Maß 27 db
hinzugefügt)

Teilleistungsgruppe(n): *Türzargen – Holz*

Änderung: Kantenform der Zarge, rund oder profiliert auswählbar

Teilleistungsgruppe(n): *Geländer - Holz*

Änderung: Verwendung für Rampe, Terrasse ergänzt
Holzarten überarbeitet, Geländerhöhen <900mm eingefügt, Unterscheidung
Innen- u. Außenbereich

3.16. LB 030 Rollladenarbeiten

Teilleistungsgruppe(n): *Außenjalousien/Raffstores*

Vertikaljalousien

Faltarmmarkisen

Fassadenmarkisen
Markisoletten
Wintergarten-/ Pergolamarkisen
Faltstores
Rollos
Flächenvorhänge
Rollläden

Änderung: Transmissionsgrad; Transmissionsgrad, gerichtet; Transmissionsgrad, diffus; Gesamtenergiedurchlassgrad Sonnenschutz und Verglasung; Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung neu hinzugefügt; tlw. Einsatz Behang hinzugefügt

Teilleistungsgruppe(n): *Steuerungsanlagen Tore, Rollgitter*
Befehlsgeber Steuerung Tore, Rollgitter

Änderung: Leistungsumfang komplett überarbeitet

Teilleistungsgruppe(n): *Befehlsgeber Steuerung Tore, Rollgitter*

Änderung: Bauteil Funkempfänger ergänzt
Für Induktionsschleifendetektor ein-/zweikanalig ergänzt

3.17. [LB 031 Metallbauarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Geländer - Metall*

Änderung: Verwendung für Terrasse, Loggia, Brüstung ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Gitterroste / Schachtabdeckungen - Metall*

Änderung: Maße Gitterrost/Abdeckung und Maschenweite Gitterrost ergänzt

3.18. [LB 032 Verglasungsarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Anschlussfugen abdichten - Fenster, Außentür*

Änderung: Verleistung innere und äußere Abdichtungsebene hinzugefügt
Werkstoff, Abdichtung innere Abdichtungsebene: luftdichte Folie, luftdichte Folie mit Putzträger, imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff BG R hinzugefügt
Werkstoff, Abdichtung äußere Abdichtungsebene: imprägnierte Dichtungsbänder aus Schaumkunststoff hinzugefügt

3.19. [LB 034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Beschichtungen - mineralischer Untergrund, Holzuntergrund, Metalluntergrund und Kunststoffuntergrund*

Änderung: Überarbeitung der Beschichtungsstoffe nach aktuellem technischen Stand sowie nach Verwendung im Innen- bzw. Außenbereich

Teilleistungsgruppe(n): *Treppen / Stufen beschichten – Metall*
Treppen / Stufen beschichten - mineralisch

Änderung: Ausbildung Beschichtungsoberfläche mit Einstreuung von Quarzsand aufgenommen.

3.20. [LB 036 Bodenbelagarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenbeläge – Kunststoff*
Bodenbeläge - Textilien - leitfähig

Änderung: Beanspruchungsklassen Bodenbelag überarbeitet

3.21. [LB 040 Wärmeerzeuger und zentrale Einrichtungen](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Heizkessel flüssige Brennstoffe*
Heizkessel gasförmige Brennstoffe

Änderung: Norm-Nutzungsgrad bei 40/30 Grad C erweitert

3.22. [LB 043 Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Druckrohre - Beton*
Druckrohre - Gusseisen
Druckrohre - Stahlrohr

Änderung: Die Teilleistungsgruppen wurden fachtechnisch überarbeitet.

3.23. [LB 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Rohre – Abwasser PP*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde an die auf dem Markt erhältlichen Produkte angepasst.
Baulänge Rohr jetzt auch 0,75m.

Teilleistungsgruppe(n): *Formstücke – Abwasser PP*

Änderung: Die Teilleistungsgruppe wurde an die auf dem Markt erhältlichen Produkte angepasst.
Winkel Abzweig jetzt auch 67 Grad.

Teilleistungsgruppe(n): *Bodenabläufe / Deckenabläufe / Badabläufe - Gusseisen*

Änderung: Angaben zu Rostrahmen-Nennmaß und Belastungsklasse sind jetzt immer möglich.

3.24. LB 080 Straßen, Wege, Plätze

Teilleistungsgruppe(n): *Plattenbeläge - Beton / Naturstein*

Änderung: neue Gesteinsart Basalt aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Einfassungen mit Fertigteilen aus Beton / Pflasterziegeln*

Änderung: Maße Winkelstützelement erweitert
Schenkelmaße Winkelstützelement erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Sonstige Leistungen - Einfassung Fertigteil Beton*

Änderung: Maße Winkelstützelement erweitert
Schenkelmaße Winkelstützelement erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Aufnehmen Einfassungen*

Änderung: Schenkelmaße Winkelstützelement erweitert

Teilleistungsgruppe(n): *Ziegelpflaster*

Änderung: Bei Pflaster mit Sickerfunktion Ziegelmaße überarbeitet

Teilleistungsgruppe(n): *Asphaltschichten ...*

Änderung: Angaben zur Kategorie Widerstand gegen Polieren eingefügt

Teilleistungsgruppe(n): *Frostschuttschichten - Straßen, Wege, Plätze*

Änderung: Angaben zu Verdichtungsgrad- u. modul und Körnung überarbeitet
Baustoffgemisch für Frostschuttschichten nach TL SoB StB aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Schichten aus frostunempfindlichen mineralischen Stoffen - Straßen, Wege, Plätze*

Änderung: Baustoffe und Körnung überarbeitet

Teilleistungsgruppe(n): *Tragschichten ohne Bindemittel*

Änderung: Angaben zu Verdichtungsgrad- u. modul und Körnung überarbeitet und zur Ungleichförmigkeitszahl eingefügt
Baustoffgemisch für Tragschichten nach TL SoB StB aufgenommen

Teilleistungsgruppe(n): *Betonsteinpflaster*

Änderung: Im Sinne der ZTV Pflaster fachtechnisch überarbeitet

Teilleistungsgruppe(n): *Pflasterdecken umsetzen*

Änderung: Steinpflaster nach ZTV Pflaster-StB, Merkblatt wasserdurchlässige Befestigung

Teilleistungsgruppe(n): *Plattenbeläge - Beton / Naturstein*

Änderung: Angaben zur Richtlinie für den Plattenbelag aufgenommen

3.25. [LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Aufbrechen - Befestigungen ohne Bindemittel*

Änderung: Baustoff Schotter ergänzt

Teilleistungsgruppe(n): *Aufnehmen Einfassungen*

Änderung: Maße Winkelstützelement erweitert

3.26. [LB 087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung](#)

Teilleistungsgruppe(n): *Entsorgung Mauerwerk / Beton / Estrich / Putz / WDVS / Holz / Holzwerkstoff)*

Änderung: Holz / Holzwerkstoff aufgenommen