

Dresden, Oktober 2009

## **DBD-Kostenansätze**

### **Inhalte zum Update 2009-10**

1.	Neue Teilleistungsgruppen	5
1.1.	LB 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	5
1.2.	LB 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen	5
1.3.	LB 006 Spezialtiefbauarbeiten	6
1.4.	LB 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen	6
1.5.	LB 012 Mauerarbeiten	7
1.6.	LB 013 Betonarbeiten	7
1.7.	LB 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten	7
1.8.	LB 020 Dachdeckungsarbeiten	7
1.9.	LB 022 Klempnerarbeiten	7
1.10.	LB 024 Fliesen- und Plattenarbeiten	7
1.11.	LB 029 Beschlagarbeiten	8
1.12.	LB 031 Metallbauarbeiten	8
1.13.	LB 036 Bodenbelagarbeiten	8
1.14.	LB 041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	8
1.15.	LB 053 Niederspannungsanlagen; Kabel, Verlegesysteme	8
1.16.	LB 054 Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme, Einbaugeräte	9
1.17.	LB 061 Kommunikationsnetze	9
1.18.	LB 080 Straßen, Wege, Plätze	9
1.19.	LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten	9
2.	Gelöschte Teilleistungsgruppen	11
2.1.	LB 003 Landschaftsbauarbeiten	11
2.2.	LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten	11
3.	Inhaltliche Veränderungen an bestehenden Teilleistungsgruppen	12
3.1.	000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen	14
3.2.	001 Gerüstarbeiten	14
3.3.	003 Landschaftsbauarbeiten	14
3.4.	009 Entwässerungskanalarbeiten	15
3.5.	012 Mauerarbeiten	15
3.6.	013 Betonarbeiten	16
3.7.	014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten	16
3.8.	016 Zimmer- und Holzbauarbeiten	17
3.9.	018 Abdichtungsarbeiten	17
3.10.	020 Dachdeckungsarbeiten	17
3.11.	021 Dachabdichtungsarbeiten	18
3.12.	022 Klempnerarbeiten	18
3.13.	023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme	18
3.14.	025 Estricharbeiten	19
3.15.	028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten	19
3.16.	032 Verglasungsarbeiten	20
3.17.	034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen	20
3.18.	036 Bodenbelagarbeiten	20
3.19.	037 Tapezierarbeiten	20
3.20.	041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	21
3.21.	042 Gas- und Wasserinstallation; Leitungen, Armaturen	21
3.22.	044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe	22
3.23.	045 GWA; Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen	22
3.24.	047 Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen	23
3.25.	053 Niederspannungsanlagen; Kabel, Verlegesysteme	23
3.26.	054 Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme, Einbaugeräte	24
3.27.	080 Straßen, Wege, Plätze	24
3.28.	087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung	25

Den größten Anteil am Arbeitsaufwand eines Updates zu den DBD-Kostenansätzen hat immer der Abgleich zwischen den Kostenansätzen und dem STL-Bau.

Das STL-Bau wird von ca. 70 Arbeitskreisen (zu jedem Leistungsbereich gibt es einen Arbeitskreis) fachlich gepflegt. Das heißt z.B. Aktualisierung der Normen, Erweiterung von Schlagworten, Einarbeitung von Texten zu neuen Baustoffen bzw. Bautechnologien, Überprüfung der fachlichen Stimmigkeit der Texte, gegebenenfalls das Löschen von Textteilen (weil diese z.B. nicht mehr dem Stand der Technik oder einer neuen Norm entsprechen) und Ausschließungen zwischen Textteilen zur Gewährleistung der fachlichen Stimmigkeit der Texte.

Damit bei der Auswahl einer konkreten kalkulierten STL-Bau Position immer auch die notwendigen Kostenansätze generiert werden können, sind die relevanten Beschreibungsmerkmale und Ausprägungen der Produktgruppen mit den relevanten Beschreibungsmerkmalen und Ausprägungen des STL-Bau verknüpft. Mit jeder Änderung im STL-Bau müssen diese Verknüpfungen überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Diese Arbeit läuft im Hintergrund und ist ein dauernder Prozess, der ca. 70% des Updates ausmacht. Wir sprechen davon, dass die Produkte DBD-Kostenansätze und STL-Bau „zueinander passen“ müssen.

Über diese Arbeit hinaus sind wir natürlich immer bestrebt, die Kostenansätze um neue Teilleistungsgruppen bzw. notwendige neue Beschreibungsmerkmale und Ausprägungen zu bestehenden Teilleistungsgruppen zu erweitern. Dazu sind wir über jede Anregung von Anwendern dankbar und werden diese, sofern es sinnvoll und inhaltlich umsetzbar ist, berücksichtigen und in die Kostenansätze einarbeiten bzw. neue Teilleistungsgruppen aufstellen.

Über die Eingabe von Schlagworten im Feld Schlagwortsuche können Sie schnell zu der entsprechenden Ausprägung eines Beschreibungsmerkmals in einer Teilleistungsgruppe kommen. Wenn Ihr Schlagwort keinen Treffer anzeigt, kommt der Hinweis, dass kein Schlagwort für die Suchanfrage gefunden wurde, mit der Aufforderung, dieses Schlagwort per e-mail an die Redaktionsgruppe der Dr. Schiller & Partner GmbH zu melden. An dieser Stelle noch einmal die Aufforderung, diese Funktion auch intensiv zu nutzen. Die Erweiterung des Schlagwortregisters um sinnvolle Schlagworte kann das STL-Bau als Grundlage für die DBD-Kostenansätze inhaltlich nur weiterbringen und anwenderfreundlicher gestalten.

# DBD-Information



*Halbjährliche Information für die Anwender von DBD-Kostenansätze*

---

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit den DBD-Kostenansätzen 2009-10

Maik Wachter

Dr. Schiller & Partner GmbH

## 1. Neue Teilleistungsgruppen

Aufgrund von Anfragen und Anregungen einiger Kunden haben wir die *DBD-Kostenansätze 2009-10* um die im Folgenden aufgeführte(n) Teilleistungsgruppe(n) erweitert. Hauptschwerpunkt waren dabei die bestehende Leistungsbereiche 006 Spezialtiefbauarbeiten, 024 Fliesen- und Plattenarbeiten und 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten.

Wenn es bezüglich der kalkulierten Teilleistungsgruppen für die zukünftigen Updates von Ihrer Seite ebenfalls Hinweise und Anregungen gibt, benutzen Sie bitte den Button **Anregungen zu DBD-Kostenansätze an die Redaktion**. Ihre Hinweise und Anregungen werden so direkt per e-mail an die Redaktionsgruppe der Dr. Schiller & Partner GmbH weitergeleitet.

### 1.1. LB 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen

**Teilleistungsgruppe(n):**    *Schutzausrüstung für Dritte*  
                                  *Gerüstverankerung Sonderkonstruktion - Sicherheitseinrichtung*  
                                  *Feste Anschlagpunkte - Sicherheitseinrichtung*  
                                  *Hubarbeitsbühnen - Sicherheitseinrichtung*  
                                  *Warten, Betreiben, Reinigen - Baustelleneinrichtung*  
                                  *Baracken, Hallen*  
                                  *Bauaufzug - Betrieb und Bedienung*  
                                  *Baustellensicherung - Betrieb und Bedienung*  
                                  *Namensleisten*

### 1.2. LB 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen

**Teilleistungsgruppe(n):**    *Sonstige Leistungen - Brunnenbau*  
                                  *Bohrarbeiten - Brunnenbau*  
                                  *Sperrrohre - Brunnenbau*  
                                  *Brunnenrohre - Brunnenbau*  
                                  *Schüttungen aus Filtersand, Filterkies - Brunnenbau*  
                                  *Einbau / Ausbau Pumpen – Brunnenbau*  
                                  *Vorhalten der Geräte / Teile - Brunnenbau*

## 1.3. [LB 006 Spezialtiefbauarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Bohrpfähle - Ortbeton*  
*Bohrarbeiten – Anker*  
*Mehrverbrauch Einpressgut*  
*Bohrpfähle säubern*  
*Fußaufweitungen – Bohrfahl*  
*Baustoffe – Tiefenverdichtung*  
*Rütteln – Tiefenverdichtung*  
*Einpressgut – Tiefenverdichtung*  
*Pfahlköpfe – Mikropfähle*  
*Pfahlköpfe trimmen – Mikropfähle*  
*Erschwernisse – Verdrängungspfähle*  
*Fußaufweitungen – Verdrängungspfähle*  
*Bewehrungskörbe – Verdrängungspfähle*  
*Mehrverbrauch Ortbeton – Verdrängungspfähle*  
*Leerstrecken verfüllen – Verdrängungspfähle*  
*Besondere Leistungen - Verbau kürzen Spezialtiefbau*  
*Besondere Leistungen - biegesteifer Stoß Spezialtiefbau*  
*Besondere Leistungen - Trennschnitte Spezialtiefbau*  
*Spundwandschlösser nachträglich abdichten*  
*Besondere Leistungen - Kontrollen Spundwandschlösser*

## 1.4. [LB 011 Abscheider- und Kleinkläranlagen](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Fettabscheider - freie Aufstellung*  
*Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I, II - freie Aufstellung*  
*Leichtflüssigkeitsabscheider – Zubehör*  
*Stärkeabscheider - freie Aufstellung*  
*Filtergräben – Kleinkläranlage*  
*Kleine Kläranlagen*  
*Drosseleinrichtungen - Abscheider / Kleinkläranlage*  
*Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I, II - Erdeinbau*

1.5. [LB 012 Mauerarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Fensterbänke - Leichtbeton*

1.6. [LB 013 Betonarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Spannstähle - Bewehrung  
Anker / Dübel - Bewehrung Spritzbeton  
Überwachungen Betoneinbau*

1.7. [LB 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Fertigteiltreppen - Naturwerkstein / Betonwerkstein  
Randplatten - Naturwerkstein / Betonwerkstein*

1.8. [LB 020 Dachdeckungsarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Solaranlagen zur Stromgewinnung*

1.9. [LB 022 Klempnerarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Traufen - Metaldachdeckung  
Ortgänge – Metaldachdeckung  
Grate – Metaldachdeckung  
Kehlen – Metaldachdeckung  
Firste - Metaldachdeckung*

1.10. [LB 024 Fliesen- und Plattenarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Chemisch beständige Labortischbeläge - Labortischfliesen  
Formteile / Zubehör für Schwimmbecken, trockengepresst  
Formteile / Zubehör für Schwimmbecken, stranggepresst  
Schwimmbeckenformsteine, Markierungen  
Beläge - elektrisch ableitfähig*

*Sonstige Leistungen - Bekleidung / Belag, chemisch beständig*  
*Chemisch beständige Rinnen - Auskleidungen / Beläge*  
*Verfugungen - chemisch beständig*  
*Chemisch beständige Plattenstreifen – Labortischbelag*  
*Chemisch beständige Kehlsockel / Kehlen als Sockel*  
*Chemisch beständige Stufenbeläge*  
*Chemisch beständige Sockel*  
*Chemisch beständige Bodenbeläge*  
*Chemisch beständige Bekleidungen*

1.11. [LB 029 Beschlagarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Rauchabzug / Wärmeabzugsanlagen (RWA)*

1.12. [LB 031 Metallbauarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Feuerschutz-Rahmenkonstruktionen - Metall*

1.13. [LB 036 Bodenbelagarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Friese, Intarsien, Markierungen - Bodenbeläge*  
*Treppenformteile Bodenbeläge*  
*Sportboden - Zubehör*

1.14. [LB 041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Heizkreisverteiler für Fußbodenheizungen, Heizkörper*  
*Verteilerschränke für Heizkreisverteiler*

1.15. [LB 053 Niederspannungsanlagen; Kabel, Verlegesysteme](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Sprechanlagen - Niederspannung*

1.16. [LB 054 Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme, Einbaugeräte](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Installationsverteiler als Schaltgerätekombination*

1.17. [LB 061 Kommunikationsnetze](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Verteiler - Schränke / Gestelle*  
*Anschlussdosen / Anschlusseinheiten - symmetrisch*  
*Patchfelder - symmetrisch*  
*Anschlussdosen - LWL*  
*Anschlussdosen - koaxial*

1.18. [LB 080 Straßen, Wege, Plätze](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Erschwernisse - Straßenbau*  
*Asphaltdeckschichten aus offenporigen Asphalt*

1.19. [LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten](#)

**Teilleistungsgruppe(n):** *Abbruch Dämmschichten - Wände / aufgehende Bauteile*  
*Abbruch Dämmschichten - Decken / Dachbauteile*  
*Abbruch Dämmschichten - Böden*  
*Abbruch Dämmschichten - Leitungen / Formstücke / Armaturen /*  
*Apparate*  
*Abbruch Bodenbeläge*  
*Abbruch Bodenbeläge – Sockel*  
*Abbruch Bodenbeläge - Treppen / Treppenbauteile*  
*Abbruch Fliesen / Naturwerkstein / Betonwerkstein - Wände /*  
*aufgehende Bauteile*  
*Abbruch Fliesen / Naturwerkstein / Betonwerkstein - Decken /*  
*Deckenbauteile*  
*Abbruch Fliesen / Naturwerkstein / Betonwerkstein - Böden /*  
*Beläge / Abdeckungen*  
*Abbruch Fliesen / Naturwerkstein / Betonwerkstein - Treppen /*  
*Treppenbauteile*

*Abbruch Fliesen / Naturwerkstein / Betonwerkstein – Rinnen*

*Abbruch Schwimmbeckenformteile*

*Abbruch Bordsteine*

*Abbruch Naturwerkstein / Betonwerkstein – Sonderbauteile*

*Abbruch Pflasterbeläge im Außenbereich*

*Abbruch Plattenbeläge im Außenbereich*

*Abbruch Bauplatten (Trockenbau / Leichtbau) - Wände /  
aufgehende Bauteile*

*Abbruch Bauplatten (Trockenbau / Leichtbau) -  
Decken/Deckenbauteile*

*Abbruch Bauplatten (Trockenbau / Leichtbau) – Böden*

*Abbruch Bauplatten (Trockenbau / Leichtbau) - Kanäle / Leitungen  
/ Träger*

*Abbruch Unterkonstruktionen Metall - Wände / aufgehende  
Bauteile*

*Abbruch Unterkonstruktionen Metall - Decken / Deckenbauteile*

## 2. Gelöschte Teilleistungsgruppen

Die Teilleistungsgruppen werden von den Arbeitskreisen ständig auf Aktualität überprüft. In diesem Zusammenhang werden Teilleistungsgruppen, die Technologien, Baustoffe oder Ausführungen beschreiben, die nicht mehr angewandt oder produziert werden, gelöscht. Für die neue Version betrifft dies folgende Teilleistungsgruppen:

### 2.1. LB 003 Landschaftsbauarbeiten

**Teilleistungsgruppe(n):** Metallzaun / -tor - Stacheldraht

### 2.2. LB 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten

**Teilleistungsgruppe(n):** Abbruch, Demontage Naturwerkstein / Betonwerkstein  
Aufnehmen Pflasterdecken  
Aufnehmen Plattenbeläge  
Aufnehmen Bordsteine  
Entfernen Fliesen / Platten  
Demontage Trockenbaukonstruktionen  
Abbruch Dämmschichten  
Bekleidung demontieren  
Aufnehmen Steildachdämmungen

*Hinweis:* Die Inhalte dieser Teilleistungsgruppen werden mit anderen Teilleistungsgruppen innerhalb dieses Leistungsbereiches abgebildet.

## 3. Inhaltliche Veränderungen an bestehenden Teilleistungsgruppen

Wie bei jedem Update wurden auch diesmal relevante Produktgruppen und Kostengruppen preislich justiert. Beispielhaft werden hier einige genannt:

### Kostengruppen (KGR)

- Fliese/Platte verfugen harmonisiert
- Dämmschicht Wand/Decke entspr. dem Bauteil konkretisiert

### Produktgruppen (PRG)

- Druckrohre PVC, Kanalrohre PE Preisniveau überarbeitet
- Preiseinfluss Oberflächen Natur-/Betonwerkstein vereinheitlicht
- Gerinneausbildung im Ortbetonschacht differenziert
- PRG an vorgefertigten Holzbauteilen komplett neu gestaltet
- Preisniveau der PRG zu Kabelträgersystemen überarbeitet
- Angaben zu Schneefängen überarbeitet und Eisstopper ergänzt
- Preisniveau Sonnenschutz an Wohnraumdachfenstern überarbeitet
- Inhalte und Preisgestaltung für Metalltüren/-tore einschl. Feuerschutz neu strukturiert
- Zählerschränke komplett überarbeitet
- Dämmstoffdicken erweitert
- Preisbildung Elektroinstallationskanäle überarbeitet
- PRG für Holz-/Metalltreppen komplett neu aufgestellt
- Preisniveaus der PRG OSB-, kunstharzgebundene Holzspan, zementgebundene Span-, Holzwolleleichtbau-, Holz-Weichfaserdämm- und MDF-Platten überarbeitet
- Preisniveaus der PRG bezüglich Glas überarbeitet
- PRG Isolierglas erweitert
- Kalkulation Brandschutzverglasung überarbeitet

Der Bereich Straßen, Wege, Plätze - Asphalt - wurde entsprechend der Anforderungen der neuen ZTV Asphalt-StB 07 überarbeitet. Zur Ausschreibung von offenporigem Asphalt wurde eine neue Teilleistungsgruppe eingefügt. Ergänzungen erfolgten für die Methoden zur Nachbehandlung der Asphaltoberfläche.

Neue Bezeichnungen für Mischgut für Asphaltsschichten, die die Angaben für Verwendungszweck, die Körnungsgröße und die Beanspruchungsklasse beinhalten, wurden eingeführt. Siehe Übersicht:

	neue Bezeichnung	Körnung	neue Bezeichnung	Beanspruchung
Asphaltbeton (asphalt concrete)	AC	z.B. 32		
Splittmastixasphalt (stone mastic asphalt)	SMA	z.B. 16		
Gussasphalt (mastic asphalt)	MA	z.B. 11		

Offenporiger Asphalt (porous asphalt)	PA	z.B. 8		
Asphalttragschicht-Mischgut			T	
Asphaltbinder-Mischgut			B	
Asphaltbeton für Deckschichten			D	
Tragdeckschicht-Mischgut			TD	
leichte Beanspruchung				L
normale Beanspruchung				N
besondere Beanspruchung				S

Beispiel: Asphalttragschicht 0/32 – AC 32 T S, Asphaltbeton für Deckschichten – AC 16 B N und Gussasphalt 0/11 S – MA 11 S.

Die Bezeichnung für Bitumenemulsion wurde in den entsprechenden Texten entsprechend TL BE-StB 07 angepasst, siehe Übersicht:

	Alte Bezeichnung	Neue Bezeichnung
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes im Asphaltbau	PmOB U 60 K Art C2	C60BP1-S
	Haftkleber	C40BF1-S
	U 60 K	C60B1-S
Bitumenemulsion zur Herstellung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V)	PmOB U 70 K Art C2	C67BP5-DSH-V

Die Bezeichnung für Polymermodifizierte bitumenhaltige Bindemittel wurde entsprechend TL Bitumen-StB 07 angepasst, siehe Übersicht:

Alte Sortenbezeichnung	Neue Sortenbezeichnung
PmB 25	10/40-65
PmB 45	25/55-55
PmB 65	45/80-50
PmB 40/100-65 H	40/100-65

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	Neu hinzugefügt/überarbeitet
3.1. 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtungen		
	Abdeckungen - Baugrube	Schrammbord fachtechnisch überarbeitet.
	Baustellensicherungen	
	Behelfsbrücken / Rampen für Straßen	
	Schutzgeländer	
	Anschlussleitungen / Anschlüsse auf der Baustelle	Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück fachtechnisch überarbeit auf DN25, 32, 40, 50 und DN75
	Anschlussleitungen zur Baustelleneinrichtung	
	Anschlussstellen auf der Baustelle	
3.2. 001 Gerüstarbeiten		
	Arbeitsgerüste / Schutzgerüste - flächenorientiert	NEU: Untergrund Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tragkonstruktion – Fassade aus Beton</li> <li>- Tragkonstruktion – Fassade aus Holz</li> <li>- Tragkonstruktion – Fassade aus Mauerwerk</li> <li>- Tragkonstruktion – Fassade aus Stahl</li> </ul>
	Arbeitsgerüste / Schutzgerüste - längenorientiert	
3.3. 003 Landschaftsbauarbeiten		
	Metallzaun – Drahtgitter, geschweißt	Höhe Stahlgitter/-matte NEU: 1,5 m NEU: Befestigungsmittel Bespannung mit Spanndrahthalter aus Kunststoff oder nichtrostendem Stahl
	Zaun – Metallzaun	NEU: Ausführung Pfosten mit Gittermattenhalterungen Wanddicke Stahlprofilrohr mit 40/20/2 erweitert; Einzelfeldlänge Zaun bis 6m erweitert;

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
		Befestigung Pfosten erweitert. Fachtechnisch überarbeitet
	Metallzaun / -tor – Pfosten	Befestigung Pfosten erweitert
	Metallzaun – Stahlgitter / -matte	Fachtechnisch überarbeitet
	Zaun - Metalltor	
<p><b>3.4. 009 Entwässerungskanalarbeiten</b></p>		
	Dichtheitsprüfungen - Entwässerungsbauteil	Bauteil Entwässerung NEU: Ringraum und Schutzrohr Abwasserkanal  NEU: Sichtprüfung und Sichtprüfung mit Infiltrationsmessung
	Optische Inspektion Schächte	NEU: Ausführung Kamera <ul style="list-style-type: none"> <li>- axiale Freisicht,</li> <li>- axiale Freisicht, Zoom,</li> <li>- Digital, 180 Grad Blickwinkel,</li> <li>- Drehschwenkkopf,</li> <li>- Drehschwenkkopf, Zoom</li> </ul> Nenndurchmesser Schacht neue Maße 800, 1500 und 2000
	Formstücke - Kanal PVC-U	Für Nenndurchmesser neue Maße 100, 150, 300 mm
	Dokumentation – Reinigung, Inspektion Entwässerungskanalarbeiten	Fachtechnisch überarbeitet
<p><b>3.5. 012 Mauerarbeiten</b></p>		
	Deckenrandschalungen, Deckenabmauerungen	NEU: Ausführung Abmauerung/Abschalung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmauerungsstein</li> <li>- Deckenrandschale, wärmegeklämmt</li> <li>- L-Schale</li> <li>- WL-Schale</li> </ul> Baustoff, Schalsteine mit Leichtbeton, Ziegel, Porenbeton erweitert.

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
		NEU: Dicke Decke: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cm.
	Ringanker/Ringbalken – U-Schalen/L-Schalen	Für Schalsteine mit Leichtbeton NEU: WU-Schale, Porenbeton WU-Schale, Ziegel WL-Schale, Ziegel WU-Schale
<p><b>3.6. 013 Betonarbeiten</b></p>		
	Perimeterdämmungen	<p>Befestigung mit neuen Befestigungsarten für Schalung erweitert.</p> <p>Untergrundbauteil Dämmung mit neuen Bauteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einzelfundament,</li> <li>- Fundamentplatte Stirnseiten,</li> <li>- Fundamentplatte Unterseite,</li> <li>- Kellerfußboden Stirnseiten,</li> <li>- Kellerfußboden Unterseite</li> <li>- Streifenfundament</li> </ul> <p>Kurzzeichen Dämmstoff um EPS erweitert</p>
	Dämmungen in Schalung	<p>EPS, XPS wählbar für Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK.</p> <p>Dicke Dämmschicht erweitert.</p>
	Trennlagen - Betonarbeiten / Putzarbeiten	Arbeitsuntergrund mit Deckenaufleger erweitert
	Beton-Doppelwandtafeln, Füllbeton	Dicke Wand bis 50 cm erweitert
	Treppe - Schalungen	Breite Treppenlauf bis 500 cm erweitert
<p><b>3.7. 014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten</b></p>		
	Stufen - Naturwerkstein / Betonwerkstein	<p>Lage Bauteil geändert: im Gebäude zu Innenbereich und im Freien zu Außenbereich</p> <p>Fugenbearbeitung Fliese/Platte mit Fugen offen erweitert.</p> <p>Oberfläche erweitert mit gebürstet, marmoriert, poliert, Sichtbeton.</p>

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
3.8. 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten		
	Balkendecken - Vorgefertigte Holzbauteile	Dicke Dämmschicht für Holzfaserdämmung ergänzt.
	Holzrahmenbaukonstruktionen - Vorgefertigte Holzbauteile	NEU: Maße für Querschnitt und Höhenbereich des Rahmen Dicke Dämmschicht für Holzfaserdämmung ergänzt.
	Liefere Bauholz (und alle anderen TLG mit Sortierklasse Bauschnittholz)	NEU: Sortierklassen S15 und LS15 Überarbeitung der Zuordnung Sortierklassen zu den Festigkeitsklassen bei Nadelholz
3.9. 018 Abdichtungsarbeiten		
	Abdichtungen Anschlüsse	NEU: EPDM-Dichtungsmanschette
	Nachträgliche horizontale Abdichtungen	NEU: Leistungsumfang Injektion mit Packer setzen und beseitigen, Schließen der Bohrlöcher mit Zementleim/-suspension
	Waagerechte Abdichtungen in Wänden gegen Bodenfeuchte	Kunststoffbahnart FPO ergänzt
	Nachträgliche vertikale Abdichtungen	Fachtechnisch überarbeitet
	Querschnittsabdichtungen in Wänden	
3.10. 020 Dachdeckungsarbeiten		
	Deckungen / Bekleidungen – Faserzementdachplatte	Bauteil, Dach-/Wanddeckung mit Brandwand und Abrechnungseinheit m erweitert.
	Kehlen – Dachziegel	Bauteil, Dach-/Wanddeckung mit Drei-Pfannen-Kehle erweitert.
	Ecken / Gaubenleibungen / Gaubenpfosten -	NEU: Höhe Bauteil von 0,5 bis 2 m und Abrechnungseinheit St

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
	Faserzementdachplatte	
	Ecken / Gaubenleibungen / Gaubenpfosten - Holzschindel	
	Ecken / Gaubenleibungen / Gaubenpfosten - Schiefer	
	Lattungen	Nageldichtung eingeführt
	Steildachdämmungen	Dicken Dämmschicht für Holzfaserdämmung erweitert
	Unterdeckungen	bei Diffusionseigenschaft: sd kleiner, gleich 0,1 m und 0,3 m erweitert
<p><b>3.11. 021 Dachabdichtungsarbeiten</b></p>		
	Dachvorarbeiten	Untergrundvorbereitung mit Auffütterungen von Traglattungen erweitert
<p><b>3.12. 022 Klempnerarbeiten</b></p>		
	Dachrinnen	Fachtechnisch überarbeitet
	Kehlen - Metalldachdeckung	NEU: Neigung Kehle bis 60°
	Schutz Bauteile	NEU: Einzelflächenbereich bis 50 m <sup>2</sup>
	Traufstreifen, Kiesleisten	Dicke Metallwerkstoff für Stahl niro NEU: 0,4 und 0,5 mm
	Metalldachdeckungen - Leistendeckung	NEU: Erker
	Metalldachdeckungen - Stehfalzdeckung	
<p><b>3.13. 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme</b></p>		
	Gilt für alle WDVS Teilleistungsgruppen	Dicke Dämmschicht von 10 bis 400 mm in 10er Schritten erweitert. Gilt für PS (EPS) und für MW bis 200 mm.

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
	WDVS - Sockelabschlüsse	Dicke Dämmschicht von 10 bis 200 mm in 10er Schritten angepasst.
<p><b>3.14. 025 Estricharbeiten</b></p>		
	Bewehrungen – Estrich	NEU: Zugabemenge für Glas-/Kunstfaser und Stahl-/Drahtfaser
	Oberflächenbehandlungen - Estrich	NEU: Untergrund: Beton und einzelne Estricharten
	Untergrund vorstreichen / Haftbrücken	NEU: Grundbeschichtung mit Quarzsand abstreuen
	Ausgleichsschichten, Füllungen - Schüttung	Dicke Weichfaserplatte bis 18 mm erweitert.
	Trittschalldämmschichten unter Estrich	Neue Maße bei Lieferdicken – Zusammendrückbarkeit CP Dämmstoff - für Holzfaser.
	Wärmedämmschichten – Fußboden	Wärmeleitfähigkeit 0,090 für Holzwolleleichtbauplatte ergänzt. Dicken Dämmschicht für Holzfaserdämmung erweitert
<p><b>3.15. 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten</b></p>		
	Gilt für alle Teilleistungsgruppen des Leistungsbereichs	Holzart mit Robinie ROPS und Holzsortierung mit freier Sortierung erweitert. Fachtechnisch überarbeitet nach Akkordtarifvertrag für Parkett und Boden.
	Holzleisten Anschlüsse / Bodenbeläge / Parkett / Holzpflaster	NEU: Radius Untergrundfläche und Länge Leiste Abrechnungseinheit auf Stück erweitert.
	Oberflächenbehandlungen – Parkett, Dielen	Ausführung Kantenschutz fachlich überarbeitet
	Voranstrich Untergrund - Parkett / Holzpflaster	Fachtechnisch überarbeitet.

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	Neu hinzugefügt/überarbeitet
3.16. 032 Verglasungsarbeiten		
	Verglasungen - Isolierglas	NEU: 3-fach Isolierverglasung NEU: Ausführung Mittelscheibe, Werkstoff Mittelscheibe, Nenndicke Mittelscheibe, 2. Scheibenzwischenraum Isolierverglasung Ausführung Innenscheibe mit Einfachglas erweitert.
	Brandschutzverglasungen	NEU: 2- u. 3-fach Isolierverglasung Erweitert in Anlehnung an 3-fach Isolierverglasung.
3.17. 034 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen		
	Standardbeschreibungen Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen	Fachtechnische Überarbeitung der GISCODE-Einstufungen
3.18. 036 Bodenbelagarbeiten		
	Untergrund vorbereiten	NEU: Rakeltechnik in Auftragsverfahren Spachtelung
	Bodenbeläge - Textilien	Fachtechnisch überarbeitet nach Akkordtarifvertrag für Parkett und Boden.
	Bodenbeläge – Kunststoff leitfähig	Fachtechnisch überarbeitet
3.19. 037 Tapezierarbeiten		
	Entfernen Tapezierungen/Bespannungen	Glattvlies Zellulose-Polyester als Träger und Untergrund ergänzt. NEU: Entsorgung wird gesondert vergütet
	Bekleidungen - Träger / Stützen / Leitungen	Bekleidung mit Leitungsbekleidung erweitert
	Grundbeschichtungen – Tapezierarbeiten	Fachtechnisch überarbeitet

Leistungsbereich (LB)	
Teilleistungsgruppe (TLG)	Neu hinzugefügt/überarbeitet
3.20. 041 Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen	
Formstücke - Installation Mehrschichtverbund	Formstück mit: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übergangswinkel</li> <li>- Anschlusswinkel</li> <li>- Doppelanschlusswinkel</li> <li>- Anschlussdose</li> <li>- Doppelanschlussdose erweitert.</li> </ul> Ausführung mit Steckfitting erweitert
Differenzdruckregler - Heizungsinstallation	Nenndurchmesser DN kreisförmiges Rohr/Formstück mit 100/ 125/ 150/ 200/ 250 erweitert.
Rohre - Heizungsinstallation PE-X, PB	Außendurchmesser Rohr/Formstück NEU: 25 NEU: Verlegung zwischen Bewehrungen
Rohre - Heizungsinstallation Kupfer	NEU: Verlegung zwischen Bewehrungen Durchmesser Kupferrohr NEU: 26, 219 und 267 Rohrverbindung mit Steckverbindung erweitert Fachtechnisch überarbeitet
3.21. 042 Gas- und Wasserinstallation; Leitungen, Armaturen	
Zirkulations-Regulierventile - Gas- / Wasserinstallation	NEU: Fertigmontagesatz für Wandeinbau
Rohre - Gas- / Wasserinstallation Kupfer	Für Kupferrohr DVGW VP 652 NEU: Wanddicke 2 mm und 3 mm Für Kupferrohr DIN EN 1057 NEU: Wanddicke mit 0,8 mm, 1,2 mm und Durchmesser mit 219 mm, 267 mm Fachtechnisch überarbeitet
Absperrventile Metall - Gas- / Wasserinstallation	Absperrventil mit Regulierfunktion erweitert Fachtechnisch überarbeitet.
Wohnungswasserzähler	NEU: Absperr-Wasserzähler-Kombination Fachtechnisch überarbeitet

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
	Anschlussbügel - Wasserzähler	Fachtechnisch überarbeitet
	Mess- und Prüfarmaturen - Gas- / Wasserinstallation	
	Verteiler, Sammler	
<p><b>3.22. 044 Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe</b></p>		
	Formstücke / Verbindungsstücke - Abwasser Gusseisen	NEU: Brandschutzverbinder für Gussrohre
	Heizölsperren Gusseisen	NEU: Belastungsklasse L 15
	Hofabläufe / Regenwasserabläufe - Gusseisen	Nenndurchmesser Anschluss Ablauf mit DN 125, 150 erweitert.
	Hofabläufe / Regenwasserabläufe - Kunststoff	Nenndurchmesser Anschluss mit DN 150 erweitert.
	Rohre – Abwasser Gusseisen	NEU: Ableitung aggressiver Abwässer
	Rohre – Abwasser PP	
<p><b>3.23. 045 GWA; Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen</b></p>		
	Mundspülbecken / Trinkbrunnen / Speibecken	Betätigung Armatur / Zubehör erweitert mit elektronisch gesteuert. NEU: Ausführung Steuereinheit
	Eckventil	NEU: Eckventil DIN 3227
	Klosettanschlussstücke	NEU: Anschlussformstück S-Form
	Fertigsanitäräume	Fachtechnisch überarbeitet

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	Neu hinzugefügt/überarbeitet
<p><b>3.24. 047 Dämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen</b></p>		
	Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, nichtbrennbar	<p>NEU: Baustoff, Rohrleitung: Guss, Kupfer, Stahl und Stahl, nichtrostend</p> <p>NEU: ohne Dämmung der Rohrleitung</p> <p>NEU: Installationsschacht für Untergrundbauteil</p> <p>Durchmesserbereich Durchbruch bis 1200 erweitert; Rohraußendurchmesser mit 711 und 812 erweitert; Durchbruchquerschnittsbereich erweitert auf über 3000 bis 4500 und über 4500 bis 6000; Wanddicke von 15 bis 65 mm ergänzt.</p>
	Brandschutzabschottungen - Rohrleitungen, brennbar	<p>NEU: Baustoff, Rohrleitung: Mehrschichtverbund, PE, HT-PE, HT-PP, PVC</p> <p>NEU: ohne Lüftungsleitungen</p> <p>Verwendung für Rohrleitung erweitert für nichtbrennbare Flüssigkeiten und nichtbrennbare Gase.</p> <p>Maße erweitert in Anlehnung an Brandschutzabschottung – Rohrleitung, nicht brennbar.</p>
<p><b>3.25. 053 Niederspannungsanlagen; Kabel, Verlegesysteme</b></p>		
	Elektroinstallationskanäle - Niederspannung	NEU: Ausbildung Konsole mit verstellbar für Wandkonsole.
	Installationsschalter, Elektronikeinsätze, Steckdosen	Schaltertyp mit Wechsel/Wechselschalter erweitert.
	Kabelträgersysteme - Niederspannung	NEU: Bauteil, Elektrotechnik: Steigeleiter
	Flexible Leitungen - Niederspannung	Verlegeart Leitung mit Sammelbefestigung ersetzt.
	Installationsleitungen - Niederspannung	

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	Neu hinzugefügt/überarbeitet
	Installationsleitungen, halogenfrei - Niederspannung	
	Kabel - Niederspannung	
	Kabel, halogenfrei - Niederspannung	
	Konfektionierte Leitungen - Niederspannung	
	Kunststoffaderleitungen - Niederspannung	
	Wärmebeständige Leitungen - Niederspannung	
<p><b>3.26. 054 Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme, Einbaugeräte</b></p>		
	Baustromverteiler	NEU: Eignung Verteiler mit Versorgung frequenz geregelter Aufzugsantriebe; NEU: Absicherung Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter B allstromsensitiv
	Installationskleinverteiler	Montageart mit Aufputz und Unterputz erweitert; Schutzart mit IP 2X erweitert.
	Zählerschränke	Schutzart mit IP 44 erweitert.  NEU: Verwendung Zählerplätze mit elektronischer Haushaltszähler und elektromechanische Elektrizitätszähler
<p><b>3.27. 080 Straßen, Wege, Plätze</b></p>		
	Bordrinnen, Muldenrinnen	NEU: Rinne aus Rinnenplatten
	Gilt für die Teilleistungsgruppen des Leistungsbereichs	Bei Pflaster und Platten Bereitstellung NEU: gebrauchte Steine, seitlich lagernd.

# DBD-Information



Halbjährliche Information für die Anwender von DBD-Kostenansätze

Leistungsbereich (LB)		
	Teilleistungsgruppe (TLG)	<i>Neu hinzugefügt/überarbeitet</i>
3.28. 087 Abfallentsorgung; Verwertung und Beseitigung		
	Gilt für alle Teilleistungsgruppen des Leistungsbereichs	NEU: Entsorgungsnachweis für nicht schadstoffbelasteten Baustoff